

人民日报社老旧小区配电室及箱变综合改造 项目招标文件问题澄清

1. 本项目新建箱变是否是原位置更换？例如：3#箱变设计规格为 7.4m*3.8 米，若 3#箱变若按照现场位置安装后，是否满足安全通道要求，需设计核实。

答复：原位置更换。

2. 变压器图纸型号为 SCB15，经询问变压器厂家硅钢片式变压器无这种型号，请问是否调整型号，或者改为非晶合金式变压器？

答复：干式变压器，满足二级能耗以上要求。

3. 勘察现场时直流系统只有两面，馈电屏和电池屏，图纸中设计要求三面，是增加一台信号屏还是全部重新更换？

答复：按照图纸设备材料表，全部更换。

4. 1#-4#箱变图纸中低压柜型号为 GGD，但低压出线开关为抽出式。请明确是否合理？

答复：低压开关可采用固定式。

5. 《工程量清单》中所包含的发电车租赁台班数量和柴油发电车发电时间数量不匹配，发电时长远超台班租赁数量；清单中临时供电部分的内容是否是综合单价，以实际使用数量结算？

答复：工程量清单已按图纸调整，为暂估工程量，按工程量清单报价，后续依施工情况据实结算。

6. 招标工程量清单第 76 项槽钢基础为 100kg；而图纸中为 10#槽钢 80 米，12#槽钢 20 米。请明确清单中的工程量是否有误？

答复：工程量清单已按图纸调整，按工程量清单报价，后续依施工情况据实结算。

7. 图纸中包括的防鼠板、绝缘垫、安全工具箱。工程量清单无相关内容，请确认是否报价？

答复：工程量清单已按图纸调整，按工程量清单报价，后续依施工情况据实结算。

8. 招标工程量清单的照明系统第 84-94 项工程量与图纸不符，请明确清单工程量是否包含值班室和楼梯间的照明系统？

答复：工程量清单已按图纸调整，按工程量清单报价，后续依施工情况据实结算。

9. 图纸设备器材表中有信号增强设备 1 套，招标工程量清单中缺少。请明确是否增加？

答复：工程量清单已按图纸调整，按工程量清单报价，后续依施工情况据实结算。

10. 箱变图纸中有接地热镀锌圆钢、热镀锌扁钢、模拟图板、防凝露封堵、低压派接柜工作内容，而招标工程量清单中缺少。请明确是否增加？

答复：在箱变清单中报价，不再单独列项。

11. 请问本工程是否已经取得供电方案；本工程的设计图纸是否经过供电公司相关部门的审核审批；本次招标范围内是否包含协助取得供电方案、图纸审核等内容。

答复：暂未经过相关部门审核，施工时依实际需求报审。

12. 电力后台监控系统采用原系统更新，还是选自用厂家自主研发系统？

答复：该配电室目前无监控系统，需进行采购安装，并接入报社其他配电室监控系统内。

13. 文件要求“在正文前加技术暗标文件的目录，标明章节内容和对应的页号”。软件上传时为每章节单独上传，是提供一个目录即可还是每章节都提供目录，页码是否要求为连续页码？

答复：每章节提供目录，页码不要求连续。